

**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฤาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวรวิทย์ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>สรุป</b>									
1	งานรื้อถอนของเดิม	1	รายการ	-	-	-	-	146,500.00	
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	รายการ	-	-	-	-	1,479,885.00	
3	งานก่อสร้างเสาธง	1	รายการ	-	-	-	-	502,904.71	
4	งานก่อสร้างกระถางต้นไม้ 1 และ 2	1	รายการ	-	-	-	-	74,866.70	
5	งานก่อสร้างบ่อน้ำพ	1	รายการ	-	-	-	-	721,869.24	
6	งานก่อสร้างทางเดิน-บันได-กำแพงโค้ง	1	รายการ	-	-	-	-	1,323,775.09	
7	งานก่อสร้างพื้นที่นั่ง	1	รายการ	-	-	-	-	665,317.73	
8	งานพื้นและถนน	1	รายการ	-	-	-	-	449,430.00	
9	งานปลูกต้นไม้	1	รายการ	-	-	-	-	218,594.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>5,583,142.47</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวรวิศ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>รายละเอียดงานปรับปรุงภูมิทัศน์</b>								
	<b>งานรื้อถอนของเดิม</b>								
	- งานถากถางวัชพืช-ตัดต้นไม้-ขุดลอกหน้าดินพร้อมบดอัด	750.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	60,000.00	60,000.00	
	- งานรื้ออิฐบดขยำนเดิม	1.00	หลัง	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้ออาคารโรงอาหารเดิม	1.00	หลัง	-	-	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
	<b>รวม 1</b>							<b>146,500.00</b>	
<b>2</b>	<b>งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
	<b>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม</b>								
	- แบบหล่อคอนกรีต	352.00	ตร.ม.	215.00	75,680.00	115.00	40,480.00	116,160.00	
	- คอนกรีตโตรีงสร้าง (fc' 240 ksc) ทรงกระบอก	355.00	ลบ.ม.	2,135.00	757,925.00	306.00	108,630.00	866,555.00	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4.6 mm. @ 0.15 ม.#	2,351.00	ตร.ม.	45.00	105,795.00	5.00	11,755.00	117,550.00	
	- Construction Joint	522.00	ม.	135.00	70,470.00	-	-	70,470.00	
	- Expansion Joint	391.00	ม.	175.00	68,425.00	-	-	68,425.00	
	<b>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นดินเดิม</b>								
	- บดอัดดินเดิม	372.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,860.00	1,860.00	
	- ทินคูลบอัดแน่นหนา 10 ซม.	38.00	ลบ.ม.	550.00	20,900.00	100.00	3,800.00	24,700.00	
	- ทราดยาบารองพื้นหนา 5 ซม.	19.00	ลบ.ม.	510.00	9,690.00	91.00	1,729.00	11,419.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	79.00	ตร.ม.	215.00	16,985.00	115.00	9,085.00	26,070.00	
	- คอนกรีตโตรีงสร้าง (fc' 240 ksc) ทรงกระบอก	56.00	ลบ.ม.	2,135.00	119,560.00	306.00	17,136.00	136,696.00	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4.6 mm. @ 0.15 ม.#	372.00	ตร.ม.	45.00	16,740.00	5.00	1,860.00	18,600.00	
	- Construction Joint	78.00	ม.	135.00	10,530.00	-	-	10,530.00	
	- Expansion Joint	62.00	ม.	175.00	10,850.00	-	-	10,850.00	
	<b>รวม 2</b>							<b>1,479,885.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

ประมาณการโดย : นายวรฤดี เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานก่อสร้างเสาธง	- ชุดดินฐานราก	76.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,524.00	7,524.00	
		- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x3.00 ม.	38.00	ท่อน	260.00	9,880.00	94.00	3,572.00	13,452.00	
		- ทรายหยาบรองกันฐานราก หนา 0.05 ม.	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	91.00	546.00	3,606.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 140 Ksc) ทรงกระบอก	2.00	ลบ.ม.	1,985.00	3,970.00	306.00	612.00	4,582.00	
		- หินลูกริมขัดแน่นอน	14.00	ลบ.ม.	550.00	7,700.00	100.00	1,400.00	9,100.00	
		- แบบหล่อคอนกรีต	220.00	ตร.ม.	215.00	47,300.00	115.00	25,300.00	72,600.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 Ksc) ทรงกระบอก	63.00	ลบ.ม.	2,135.00	134,505.00	306.00	19,278.00	153,783.00	
		- เหล็กเสริม dia. 6 มม. SR-24	245.49	กก.	21.00	5,155.28	4.10	1,006.51	6,161.78	
		- เหล็กเสริม dia. 9 มม. SR-24	1,361.43	กก.	19.00	25,867.20	4.10	5,581.87	31,449.07	
		- เหล็กเสริม dia. 12 มม. SD-30	701.22	กก.	17.00	11,920.71	3.30	2,314.02	14,234.73	
		- เหล็กเสริม dia. 16 มม. SD-30	125.14	กก.	16.00	2,002.18	3.30	412.95	2,415.12	
		- เหล็กตะแกรง Ø 4.6 mm. @ 0.20 ม.#	24.00	ตร.ม.	40.00	960.00	5.00	120.00	1,080.00	
		- ลวดผูกเหล็ก	73.00	กก.	37.00	2,701.00	-	-	2,701.00	
- ตะปู	44.00	กก.	49.00	2,156.00	-	-	2,156.00			
- งานฉาบปูนโครงสร้าง	82.00	ตร.ม.	60.00	4,920.00	90.00	7,380.00	12,300.00			
- งานผิวทรายล้าง	144.00	ตร.ม.	250.00	36,000.00	130.00	18,720.00	54,720.00			
- งานขัดมันรองน้ำ	26.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,040.00	1,040.00			
- ติดตั้งเสาธงพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1.00	หน่วย	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00			
	<b>รวม 3</b>							<b>502,904.71</b>		

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวรฤทธิ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานก่อสร้างท่อปลุกต้นไม้จำนวน2ชุด	- บดอัดดินเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	5.00	125.00	125.00	
		- ทรายหยาบรองกันฐานราก หนา 0.05 ม.	1.50	ลบ.ม.	510.00	765.00	91.00	136.50	901.50	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 140 KSC) ทรงกระบอก	1.50	ลบ.ม.	1,985.00	2,977.50	306.00	459.00	3,436.50	
		- แบบหล่อคอนกรีต	52.00	ตร.ม.	215.00	11,180.00	115.00	5,980.00	17,160.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 KSC) ทรงกระบอก	7.00	ลบ.ม.	2,135.00	14,945.00	306.00	2,142.00	17,087.00	
		- เหล็กเสริม dia. 9 มม. SR-24	507.00	กก.	19.00	9,633.00	4.10	2,078.70	11,711.70	
		- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.00	555.00	-	-	555.00	
		- ตะปู	10.00	กก.	49.00	490.00	-	-	490.00	
		- งานฉาบปูนโครงสร้าง	44.00	ตร.ม.	60.00	2,640.00	90.00	3,960.00	6,600.00	
		- งานผิวทรายล้าง	44.00	ตร.ม.	250.00	11,000.00	130.00	5,720.00	16,720.00	
		- ท่อระบายน้ำ PVC. dia. 1" Class 8.5	4.00	ม.	20.00	80.00	-	-	80.00	
			<b>รวม 4</b>							<b>74,866.70</b>
5	งานก่อสร้างบ่อน้ำ	- ขุดดินฐานราก	51.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,049.00	5,049.00	
		- บดอัดดินเดิม	128.00	ตร.ม.	-	-	5.00	640.00	640.00	
		- หินคลุกถมแน่น	24.00	ลบ.ม.	550.00	13,200.00	100.00	2,400.00	15,600.00	
		- ทรายหยาบรองกันฐานราก หนา 0.05 ม.	10.00	ลบ.ม.	510.00	5,100.00	91.00	910.00	6,010.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 140 KSC) ทรงกระบอก	3.00	ลบ.ม.	1,985.00	5,955.00	306.00	918.00	6,873.00	
		- แบบหล่อคอนกรีต	325.00	ตร.ม.	215.00	69,875.00	115.00	37,375.00	107,250.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 KSC) ทรงกระบอก	92.00	ลบ.ม.	2,135.00	196,420.00	306.00	28,152.00	224,572.00	
- เหล็กเสริม dia. 6 มม. SR-24	183.39	กก.	21.00	3,851.19	4.10	751.90	4,603.09			

**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**

รายการประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวราวุฒิ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม dia. 9 มม. SR-24	2,046.09	กก.	19.00	38,875.71	4.10	8,388.97	47,264.68	
	- เหล็กเสริม dia. 12 มม. SD-30	2,259.58	กก.	17.00	38,412.86	3.30	7,456.61	45,869.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	125.00	กก.	37.00	4,625.00	-	-	4,625.00	
	- ตะปู	52.00	กก.	49.00	2,548.00	-	-	2,548.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	225.00	ตร.ม.	60.00	13,500.00	90.00	20,250.00	33,750.00	
	- งานโรยหินกรวดชนิดมัน (ถนงละ 50 กก.)	10.00	ถ.ม	250.00	2,500.00	50.00	500.00	3,000.00	
	- งานผิวทรายล้าง	172.00	ตร.ม.	250.00	43,000.00	130.00	22,360.00	65,360.00	
	- งานหินขัด	123.00	ตร.ม.	450.00	55,350.00	150.00	18,450.00	73,800.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า Auto-Manual พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	2,000.00	2,000.00	9,800.00	
	- โคมติดหัวน้ำพูลอดไฟ LED ขนาด 5 w พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,780.00	12,460.00	275.00	1,925.00	14,385.00	
	- สวิตซ์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	90.00	90.00	80.00	80.00	170.00	
	- ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
	- เดินสายเมนไฟฟ้าร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์	50.00	ม.	200.00	10,000.00	60.00	3,000.00	13,000.00	
	- เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์	10.00	จุด	320.00	3,200.00	100.00	1,000.00	4,200.00	
	- หัวน้ำพของเหลือ Ø 1 1/2" ทรงต้นสน	7.00	ชุด	1,355.00	9,485.00	120.00	840.00	10,325.00	
	- Submersible Pump 1HP 220V	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,500.00	3,000.00	14,000.00	
	- ท่อน้ำ PVC Ø 1 1/2" Class 8.5	175.00	ม.	25.00	4,375.00	-	-	4,375.00	
	- ท่อน้ำ PVC Ø 1/2" Class 8.5	86.00	ม.	10.00	860.00	-	-	860.00	
	- อุปกรณ์และข้อต่อประปา	1.00	เมทรา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<b>รวม 5</b>							<b>721,869.24</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวราวุฒิ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานก่อสร้างทางเดิน-บันได-กำแพงโคง								
	- ชุดดินฐานราก	185.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,315.00	18,315.00	
	- บดอัดดินเดิม	468.00	ตร.ม.	-	-	5.00	2,340.00	2,340.00	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	550.00	27,500.00	100.00	5,000.00	32,500.00	
	- ทราดยาขายรอกกันฐานราก หนา 0.05 ม.	36.00	ลบ.ม.	510.00	18,360.00	91.00	3,276.00	21,636.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 140 ksc) ทรงกระบอก	12.00	ลบ.ม.	1,985.00	23,820.00	306.00	3,672.00	27,492.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	360.00	ตร.ม.	215.00	77,400.00	115.00	41,400.00	118,800.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc) ทรงกระบอก	200.00	ลบ.ม.	2,135.00	427,000.00	306.00	61,200.00	488,200.00	
	- เหล็กเสริม dia. 6 มม. SR-24	46.65	กก.	21.00	979.65	4.10	191.27	1,170.92	
	- เหล็กเสริม dia. 9 มม. SR-24	1,874.25	กก.	19.00	35,610.75	4.10	7,684.43	43,295.18	
	- เหล็กเสริม dia. 12 มม. SD-30	4,719.30	กก.	17.00	80,228.14	3.30	15,573.70	95,801.83	
	- เหล็กเสริม dia. 16 มม. SD-30	3,426.64	กก.	16.00	54,826.25	3.30	11,307.91	66,134.17	
	- เหล็กตะแกรง dia. 6 มม. @0.15 ม.#	468.00	ตร.ม.	50.00	23,400.00	5.00	2,340.00	25,740.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	293.00	กก.	37.00	10,841.00	-	-	10,841.00	
- ตะปู	76.00	กก.	49.00	3,724.00	-	-	3,724.00		
- งานฉาบปูนโครงสร้าง	293.00	ตร.ม.	60.00	17,580.00	80.00	23,440.00	41,020.00		
- งานทรายล้าง	622.00	ตร.ม.	250.00	155,500.00	130.00	80,860.00	236,360.00		
- เขาระรองพีวีซี ขนาด 2.5 มม.	162.00	ม.	20.00	3,240.00	-	-	3,240.00		
- โฟมโพลีเอทิลีนอุดร่อง 35 มม.	130.00	ม.	16.00	2,080.00	-	-	2,080.00		
- อุดรอยต่อ PU	130.00	ม.	500.00	65,000.00	-	-	65,000.00		
- ฉุบกั้นไคพีวีซี ขนาด กว้าง 2"	77.00	ม.	75.00	5,775.00	30.00	2,310.00	8,085.00		
- ราวบันไดสแตนเลส 304 ติดผนัง	8.00	ม.	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00		
<b>รวม 6</b>							<b>1,323,775.09</b>		

**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวราวุฒิ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	งานก่อสร้างพื้นโคลง	- ชุดดิน	100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
		- บดอัดดินเดิม	308.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,540.00	1,540.00	
		- ทราดยาบารองกันฐานราก หนา 0.05 ม.	16.00	ลบ.ม.	510.00	8,160.00	91.00	1,456.00	9,616.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 140 ksc) ทรงกระบอก	16.00	ลบ.ม.	1,985.00	31,760.00	306.00	4,896.00	36,656.00	
		- แบบหล่อคอนกรีต	474.00	ตร.ม.	215.00	101,910.00	115.00	54,510.00	156,420.00	
		- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc) ทรงกระบอก	59.00	ลบ.ม.	2,135.00	125,965.00	306.00	18,054.00	144,019.00	
		- เหล็กเสริม dia. 6 มม. SR-24	2,287.28	กก.	21.00	48,032.88	4.10	9,377.85	57,410.73	
		- ลวดผูกเหล็ก	67.00	กก.	37.00	2,479.00	-	-	2,479.00	
		- ตะปู	123.00	กก.	49.00	6,027.00	-	-	6,027.00	
		- งานฉาบปูนโครงสร้าง	83.00	ตร.ม.	60.00	4,980.00	90.00	7,470.00	12,450.00	
		- งานทรายล้าง	335.00	ตร.ม.	250.00	83,750.00	130.00	43,550.00	127,300.00	
		- งานเซาะร่อง PVC ขนาด 25 มม.	130.00	ม.	20.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
		- โคมติดหัวน้ำพ หลอดไฟ LED ขนาด 5 w พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	2,750.00	55,000.00	275.00	5,500.00	60,500.00	
- สวิตซ์ พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	90.00	720.00	80.00	640.00	1,360.00			
- ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00			
- เดินสายเมนไฟฟ้าร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์	60.00	ม.	200.00	12,000.00	60.00	3,600.00	15,600.00			
- เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ พร้อมอุปกรณ์	50.00	จุด	320.00	16,000.00	100.00	5,000.00	21,000.00			
<b>รวม 7</b>								<b>665,317.73</b>		

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : กรกฎาคม 2562

ฝ่าย : พัฒนา

ประมาณการโดย : นายวรวิทย์ เพ็ญสว่าง นายช่าง 7

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานผิวพื้นและถนน - ขอบคันทันทางเท้า สูง 30 ซม. - พื้นปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า - พื้นปูบล็อกปูลูกหญ้า - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวหยาบ หนา > 13 มม. - ติดตั้งแผงปูนหยตรถ ยาว 1.80 ม. พร้อมหมุดยึด - ทาสีตีเส้นจราจร ชนิดธรรมดา	154.00	ม.	130.00	20,020.00	50.00	7,700.00	27,720.00	
		134.00	ตร.ม.	480.00	64,320.00	50.00	6,700.00	71,020.00	
		114.00	ตร.ม.	220.00	25,080.00	50.00	5,700.00	30,780.00	
		339.00	ตร.ม.	640.00	216,960.00	220.00	74,580.00	291,540.00	
		41.00	ชุด	240.00	9,840.00	70.00	2,870.00	12,710.00	
		87.00	ตร.ม.	180.00	15,660.00	-	-	15,660.00	
	<b>รวม 8</b>							<b>449,430.00</b>	
9	งานปลูกต้นไม้ - ต้นไทรเกาหลี สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. - ต้นหลิวสูงม Ø 4นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. - ต้นรางฝิ่งสูง Ø 2นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. - ต้นปีปเงิน Ø 6นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.50 ม. - ต้นสีลาวดี สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. - พุดศรียุคต กว 11นิ้ว - เข็มแดง กว 11นิ้ว - ชบา กว 11นิ้ว - หนวดปลาดุก กว 4-5นิ้ว - หญ้าน้ำพุ กว 5นิ้ว - ดาวกระจายสีเหลืองส้ม (ชนิดเมล็ด200กรัม) - หญ้าแดงแมกซิกัน - ปุ๋ยถาวรน้อย	40.00	ต้น	160.00	6,400.00	100.00	4,000.00	10,400.00	
		3.00	ต้น	2,800.00	8,400.00	150.00	450.00	8,850.00	
		20.00	ต้น	600.00	12,000.00	150.00	3,000.00	15,000.00	
		4.00	ต้น	3,500.00	14,000.00	100.00	400.00	14,400.00	
		4.00	ต้น	1,000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00	
		300.00	กวาง	80.00	24,000.00	5.00	1,500.00	25,500.00	
		200.00	กวาง	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	2,000.00	
		20.00	กวาง	35.00	700.00	5.00	100.00	800.00	
		1,000.00	กวาง	5.00	5,000.00	4.00	4,000.00	9,000.00	
		2,000.00	กวาง	10.00	20,000.00	4.00	8,000.00	28,000.00	
2.00	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200.00	1,400.00			
500.00	กวาง	12.00	6,000.00	3.00	1,500.00	7,500.00			
2,768.00	ตร.ม.	13.00	35,984.00	20.00	55,360.00	91,344.00			
	<b>รวม 9</b>							<b>218,594.00</b>	



**แบบสรุปค่าก่อสร้าง**

ประเภทงานอาคาร : งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

แบบเลขที่ : กรกฏาคม 2562


ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น


เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร/ค่างานต้นทุน	5,583,142.47	1.2968	7,240,219.15	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>			<b>7,240,219.15</b>	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์</b>			


**คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง**


ตามคำสั่ง กนอ.ที่ 379/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เห็นชอบ..........ประธานกรรมการ  
( นายอนุชิต สวัสดิ์ )

เห็นชอบ..........กรรมการ  
( นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม )

เห็นชอบ..........กรรมการ  
( นายวรวุฒิ เพ็ญสว่าง )

เห็นชอบ..........กรรมการ  
( นายสักรัช แยมครวย )

เห็นชอบ..........กรรมการและเลขานุการ  
( นายदनัยภัทร ดิขวงศ์ )