

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ของบริษัท.....

ชื่อโครงการ : โครงการหลังคาคลุมสนามฟุตบอลและปรับปรุงพื้นผิวสนาม

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่...../...../.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท )			รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	งานก่อสร้าง						
1	งานรื้อถอน		เหมา				
2	งานเจาะทดสอบชั้นดิน		จุด				
3	งานดินขุด		ลบ.ม.				
4	งานบดอัดดินเดิม		ลบ.ม.				
5	งานทดสอบบดอัดชั้นดินเดิม		จุด				
6	งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia. 35 cm.		ตัน				
7	งานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Sonic integrity Testing		ตัน				
8	งานทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load test		ตัน				
9	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. cylinder)		ลบ.ม.				
10	คอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.				
11	ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.				
12	เหล็กเสริม DB 16		ตัน				
13	เหล็กเสริม DB 12		ตัน				
14	เหล็กเสริม RB 9		ตัน				
15	เหล็กเสริม RB 6		ตัน				
16	งานลวดผูกเหล็ก		กก.				
17	งานแบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม.				
18	งานประกอบไม้แบบ		ตร.ม.				
19	ตะปู		กก.				
20	Dowel Bar RB 15 @0.3 m.		ตัน				
21	เหล็ก H beam 200x200x8x12 mm. (49.9 kg/m.)		กก.				
22	เหล็ก H beam 150x100x6x9 mm. (21.1 kg/m.)		กก.				
23	plate เหล็ก 12 mm. 0.4x0.4 m.		กก.				
24	J-bolt M20 ยาว 50 cm.		ชุด				
25	stiffener plate 6 mm. ฐานเสา		กก.				
26	stiffener plate 6 mm. ค้ำยันเสา		กก.				
27	plate เหล็ก 6 mm. 0.1x0.075 m.		กก.				
28	stiffener plate 6 mm. หัวเสา		กก.				
29	plate เหล็ก 9 mm. 0.2x0.2 m.		กก.				
30	Bolt M12 พร้อม Nut		ชุด				
31	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา		กก.				
32	เหล็ก Pipe 89.1x3.2 mm (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
33	เหล็ก Pipe 48.6x3.2 mm (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
34	เหล็ก Pipe 139.8x4.5 mm (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
35	เหล็ก Pipe 114.3x4.5 mm (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
36	เหล็ก Pipe 76.3x3.2 mm (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
37	เหล็กแป C 150x50x20x3.2 mm. (ยาว 6 เมตร)		ท่อน				
38	SAG ROD Dia. 12 mm.		กก.				
39	plate เหล็ก 6 mm. ปิดเหล็ก Pipe 139.8x 4.5 mm		กก.				
40	Cleat Plate หนา 6 mm.		กก.				
41	Bolt M12 พร้อม Nut		ชุด				
42	งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันพื้นหน้า 2 ชั้น		ตร.ม.				
43	หลังคาเมทัลชีท เคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.5 mm. ชนิดเคลือบสี ยึดด้วยสกรู		ตร.ม.				
44	turn buckle		ชิ้น				
45	plate เหล็ก 12 mm. ชุดเกลียวเร่ง (0.11*0.11 m.)+eye bar		กก.				
46	bolt NUT 16 mm		ชุด				
47	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ร่องกันหลุม Man hole และ ท่อระบายน้ำฝน		ลบ.ม.				
48	ปลอกท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.6x0.6x0.7 หนา 0.05 m พร้อมฝา		ชุด				
49	ข้อต่ออ่อน (Flexible Joint) ขนาด 4 นิ้ว		ชุด				
50	ข้อต่อ 45 องศา PVC ขนาด 4 นิ้ว Class 13.5		ชุด				
51	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 4 นิ้ว เชื่อมต่อ ปลอ Man hole Class 13.5		ชุด				
52	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว Class 8.5 พร้อมขายึดเสา		เมตร				
53	รางระบายน้ำฝนเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ท้องรางกว้าง 8 นิ้ว พร้อมขอวัดรางระบายน้ำฝน		เมตร				

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ของบริษัท.....

ชื่อโครงการ : โครงการหลังคาคลุมสนามฟุตบอลและปรับปรุงพื้นผิวสนาม

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันที่...../...../.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท )			รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
54	ท่อระบายน้ำใยหิน Dia. 25 เซนติเมตร		เมตร				
55	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 2 Dia. 30 เซนติเมตร		เมตร				
56	โคมไฮเบย์ LED 200W		ชุด				
57	ตู้ไฟขนาดไม่น้อยกว่า 280x350x150 mm CU 1		ชุด				
58	เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 2 Pole 50 Amp		ตัว				
59	ตู้ไฟขนาดไม่น้อยกว่า 300x500x200 mm CU 2		ชุด				
60	เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 2 Pole 50 Amp		ตัว				
61	เซอร์กิตเบรกเกอร์ลุ่มย่อย RCBO 20 Amp (B1)		ตัว				
62	เซอร์กิตเบรกเกอร์ลุ่มย่อย RCBO 16 Amp (B2)		ตัว				
63	เต้ารับไฟ 3 ขา		เต้า				
64	เต้ารับคู่มีกราวด์		เต้า				
65	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก Surge protection device (SPD) 1 Pole 20kA		ตัว				
66	สาย NYY 2-10 sq.mm		เมตร				
67	ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว		เมตร				
68	ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว		เมตร				
69	แท่งกราวด์ ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 2.4 เมตร + สายดิน		ชุด				
70	สาย IEC-01 ขนาด 4 sq.mm./THW		เมตร				
71	ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8"		เมตร				
72	งานติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์เคลือบอะคริลิค พร้อมตีเส้นสนาม		ตร.ม.				
	<b>รวม</b>						
	<b>งานพิเศษตามข้อกำหนดฯ</b>						
1	ค่าเช่ารถกระเช้า		งาน				
2	ค่าเช่ารถเครน		งาน				
	<b>รวม</b>						
	<b>รวมทั้งหมด</b>						
	ค่าดำเนินการและผลกำไร.....%						
	<b>รวมเป็นเงิน</b>						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%						
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>						
	<b>ตัวอักษร</b> (.....)						