

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน

ประเภทงานอาคาร : งานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนา

แบบเลขที่ : พฤษภาคม 2564

ประมาณราคากลางตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร/ค่างานต้นทุน | 306,207.00 | 1.3056 | 399,783.86 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 399,783.86 | |
| | ตัวอักษร | สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์ | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 336/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และคำสั่ง กนอ. ที่ 173/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เห็นชอบ..........ประธานกรรมการ

(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

เห็นชอบ..........กรรมการ

(นายดณัยภัทร ดิขวงศ์)

เห็นชอบ..........กรรมการ

(นายวรวุฒิ เพ็ญสว่าง)

เห็นชอบ..........กรรมการ

(นายวาทัญญู มาณีกุล)

เห็นชอบ..........กรรมการและเลขานุการ

(นายสักรวัช แยมครวง)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาอาคารก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน
 สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
 กอง : วิศวกรรม

แบบเลขที่ : พฤษภาคม 2564

ฝ่าย : พัฒนา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รายละเอียดงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน | | | | | | | | |
| | - รั้วอลูมิเนียมโครงหลังคาเหล็กของเดิม | 303.00 | ตร.ม. | - | - | 40.00 | 12,120.00 | 12,120.00 | |
| | - รั้วอลูมิเนียมหลังคาของเดิม | 303.00 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | |
| | - รั้วแผ่นฝ้าเพดานเดิมบริเวณห้องเอนกประสงค์ | 23.00 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 345.00 | 345.00 | |
| | - รั้วฉนวนโคมไฟฟ้าที่เพดานเดิมบริเวณห้องเอนกประสงค์ | 1.00 | ชุด | - | - | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| | - ขัดสนิมและทำความสะอาดโครงหลังคาเหล็กของเดิม | 149.00 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | |
| | - ติดตั้งแปเหล็ก C-75X45X15X2.3 มม. | 1,408.00 | กก. | 29.00 | 40,832.00 | 10.00 | 14,080.00 | 54,912.00 | |
| | - ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก | 308.00 | ตร.ม. | 60.00 | 18,480.00 | 35.00 | 10,780.00 | 29,260.00 | |
| | - หลังคาเหล็กกริดลอนสี่เหลี่ยม หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ | 303.00 | ตร.ม. | 242.00 | 73,326.00 | 50.00 | 15,150.00 | 88,476.00 | |
| | - Flashing สี่เหลี่ยม หนา 0.47 มม. พร้อมอุปกรณ์ | 88.00 | ม. | 70.00 | 6,160.00 | 30.00 | 2,640.00 | 8,800.00 | |
| | - เพดานสมาร์ทบอร์ด 0.60x0.60 ม. หนา 6 มม. โครง T-bar เดิม | 23.00 | ตร.ม. | 63.00 | 1,449.00 | 15.00 | 345.00 | 1,794.00 | |
| | - ผนังของเดิมทำความสะอาด | 184.00 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | |
| | - ผนังสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ หนา 8 มม. | 94.00 | ตร.ม. | 600.00 | 56,400.00 | 170.00 | 15,980.00 | 72,380.00 | |
| | คร่าวเหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม. @0.60x1.20 ม. | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ของเดิม | 1.00 | ชุด | - | - | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| | - ทาสีน้ำอะครีลิค | 301.00 | ตร.ม. | 45.00 | 13,545.00 | 30.00 | 9,030.00 | 22,575.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 50.00 | ตร.ม. | 55.00 | 2,750.00 | 35.00 | 1,750.00 | 4,500.00 | |
| | รวม 1 | | | | | | | 306,207.00 | |

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ของบริษัท, ห้างฯ


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน

.....

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันที่...../...../.....



| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | | | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------|-----|----------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม | |
| 1 | รายละเอียดงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักพนักงาน | | | | | | |
| | - รั้วถอนโครงหลังคาเหล็กของเดิม | | ตร.ม. | | | | |
| | - รั้วถอนวัสดุผนังหลังคาของเดิม | | ตร.ม. | | | | |
| | - รั้วแผ่นฝ้าเพดานของเดิม | | ตร.ม. | | | | |
| | - รั้วดวงโคมไฟฟ้าที่เพดานของเดิม | | ชุด | | | | |
| | - ขัดสนิมทำความสะอาดโครงหลังคาเหล็กของเดิม | | ตร.ม. | | | | |
| | - ติดตั้งแปเหล็ก C-75X45X15X2.3 มม. | | กก. | | | | |
| | - ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก | | ตร.ม. | | | | |
| | - หลังคาเหล็กรีดลอนสือลูซิงค์ หนา 0.47 มม. | | ตร.ม. | | | | |
| | - Flashing สือลูซิงค์ หนา 0.47 มม. | | ม. | | | | |
| | - เพดานสมาร์ทบอร์ด 0.60x0.60 ม. หนา 6 มม. | | ตร.ม. | | | | |
| | โครงเคร่า T-Bar ของเดิม | | | | | | |
| | - ผนังของเดิมทำความสะอาด | | ตร.ม. | | | | |
| | - ผนังสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ หนา 8 มม. | | ตร.ม. | | | | |
| | คร่าวเหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม. @0.60x1.20 ม. | | | | | | |
| | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ของเดิม | | ชุด | | | | |
| | - ทาสีน้ำอะครีลิค | | ตร.ม. | | | | |
| | - ทาสีน้ำมัน | | ตร.ม. | | | | |
| | รวม 1 | | | | | | |
| | ค่าดำเนินการและผลกำไร.....% | | | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....% | | | | | | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | |
| | ตัวอักษร | (.....) | | | | | |