

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE) รอบบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

แบบเลขที่ : กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE)	2,386,819.29	1.3020	3,107,638.71	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,107,638.71	
	(ตัวอักษร)				สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 117/2568 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568



(นางสาวอริยา แสงเจริญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุนิต กาลิยานันท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยณรงค์ จีวบาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจันทน์ฤกษ์ลักขณ์ เจริญเจริญ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE) รอบบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

แบบเลขที่ : กุมภาพันธ์ 2568

กอง :

ฝ่าย :

ประมาณการโดย : คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 117/2568 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568

เมื่อวันที่ : 8 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	155.00	ต้น	532.95	82,607.25	179.00	27,745.00	110,352.25	
3	งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	155.00	ต้น	-	-	130.00	20,150.00	20,150.00	
4	งานดินถม	400.18	ลบ.ม.	413.33	165,406.40	112.00	44,820.16	210,226.56	
5	งานกำแพงกันดิน	145.24	ม.	2,710.00	393,600.40	-	-	393,600.40	
6	งานดินชุด-ถม	61.60	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,747.20	8,747.20	
7	งานทรายพยายบดอัดแน่น	5.74	ลบ.ม.	508.33	2,917.81	112.00	642.88	3,560.69	
8	งานคอนกรีตหยาบ	4.37	ลบ.ม.	1,644.00	7,184.28	426.00	1,861.62	9,045.90	
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cy.)	45.58	ลบ.ม.	2,507.00	114,269.06	419.00	19,098.02	133,367.08	
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	1,103.92	กก.	20.50	22,630.36	4.40	4,857.25	27,487.61	
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ขนาด 12 มม.	3,360.73	กก.	19.85	66,710.49	3.60	12,098.63	78,809.12	
12	ลวดผูกเหล็ก	133.94	กก.	29.67	3,973.34	-	-	3,973.34	
13	งานไม้แบบ	480.00	ตร.ม.	375.00	180,000.00	139.00	66,720.00	246,720.00	
14	งานก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x9 ซม.	283.98	ตร.ม.	236.00	67,019.56	77.00	21,866.55	88,886.12	
15	คาบับหลัง ค.ส.ล. (ขนาด 20.00x10.00 ซม.)	473.30	ม.	322.00	152,403.24	81.00	38,337.46	190,740.71	
16	งานฉาบปูนผนังก่อ	567.96	ตร.ม.	70.00	39,757.37	87.00	49,412.73	89,170.10	
17	งานทาสี ภายนอก	567.96	ตร.ม.	40.00	22,718.50	34.00	19,310.72	42,029.22	
18	งานติดตั้งรั้วข่าย Mesh Fence พร้อมอุปกรณ์	473.30	ม.	1,250.00	591,627.50	250.00	118,325.50	709,953.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,912,825.57		473,993.72	2,386,819.29	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ของบริษัท, ห้างฯ

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างรั้วโปร่ง (MESH FENCE) รอบบ้านพักพนักงาน

.....

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันที่...../...../.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม		งาน				
2	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.		ต้น				
3	งานตัดหัวเสาเข็ม		ต้น				
4	งานดินถม		ลบ.ม.				
5	งานกำแพงกันดิน		ม.				
6	งานดินขุด-ถม		ลบ.ม.				
7	งานทรายหยาบอัดแน่น		ลบ.ม.				
8	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.				
9	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cy.)		ลบ.ม.				
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.		กก.				
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.40 ขนาด 12 มม.		กก.				
12	ลวดผูกเหล็ก		กก.				
13	งานไม้แบบ		ตร.ม.				
14	งานก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x9 ซม.		ตร.ม.				
15	คานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.00x10.00 ซม.)		ม.				
16	งานฉาบปูนผนังก่อ		ตร.ม.				
17	งานทาสี ภายนอก		ตร.ม.				
18	งานติดตั้งรั้วตาข่าย Mesh Fence พร้อมอุปกรณ์		ม.				
	รวม						
	ค่าดำเนินการและผลกำไร.....%						
	รวมเป็นเงิน						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						
	ตัวอักษร (.....)						