



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,215,000.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างวางระบายน้ำฝนทางเข้าถนน SR 1.3 และถนนไอ-หนึ่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 1,746,159.56 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 ปรับปรุงวางระบายน้ำฝน ถนน SR1.3 และถนน I-1 จำนวนเงิน 1,410,099.31 บาท
  - 6.2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด จำนวนเงิน 336,060.25 บาท
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของสายงานปฏิบัติการ 3 ตามคำสั่ง กนอ.ที่ 595/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
  - 7.1 นายปมข เตพละกุล ประธานกรรมการ 
  - 7.2 นางสาวสุธินันท์ กันเงิน กรรมการ 
  - 7.3 นายพินิจ คำภีระ บุคคลภายนอก 
  - 7.4 นายสวัสดิ์ ฤกษ์ศิริธรรมาภัย บุคคลภายนอก 
  - 7.5 นายวรพล เพ็ชรภา กรรมการ 
  - 7.6 นางสาวธันรินทร์ จิตต์อารีย์ กรรมการ 
  - 7.7 นางสาวหทัยภัทร ทองสะอาด กรรมการและเลขานุการ 



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนม ถนน SR1.3 และถนน 1-1

สำนักงานพัสดุอุตสาหกรรมมาตุบุตร จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ค่า ต่อหน่วย (บาท)	ค่า ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคา		หน่วย ต่อ
		ตามแบบเดิม	ตามแบบใหม่					ราคา/หน่วย	รวม	
1	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนม ถนน SR1.3 และถนน 1-1									
1	งานถมกลาง กว้างจัดพื้นที่บริเวณที่ทำการก่อสร้าง	2,430.00	1,776.00	ตร.ม.	2.60	4,617.60	1.3392	3.48	6,183.89	
2	รื้อถอนรางน้ำเดิม (เรือทิ้ง)	2,079.00	1,533.00	ตร.ม.	117.64	180,336.91	1.3392	157.54	241,507.19	
3	ทำความสะอาด ลอกท่อลอดใต้ถนน	1.00	1.00	พม่า	3,000.00	3,000.00	1.3392	4,017.60	4,017.60	
4	ทดสอบ Modified Proctor Test	1.00	1.00	พม่า	10,000.00	10,000.00	1.3392	13,392.00	13,392.00	
5	งานขุดดิน	116.00	86.00	ลบ.ม.	49.95	4,295.70	1.3392	66.89	5,752.80	
6	งานบดอัดดิน	1.00	1.00	พม่า	15,000.00	15,000.00	1.3392	20,088.00	20,088.00	
7	คอนกรีต (240 ksc. Cylinder)	296.00	219.00	ลบ.ม.	2,089.76	457,657.44	1.3392	2,798.61	612,894.84	
8	เหล็กเสริม RB9 (SR-24)	15,061.00	11,065.00	กก.	20.35	225,172.75	1.3392	27.25	301,551.35	
9	ลวดผูกเหล็ก	384.00	283.00	กก.	59.58	16,861.14	1.3392	79.79	22,580.44	
10	ไม้แบบ	464.00	340.00	ตร.ม.	400.00	136,000.00	1.3392	535.68	182,131.20	
	รวม 1-10					1,052,941.54			1,410,099.31	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขข้อกำหนด									
	- ค่าป้ายเตือน ขนาด 0.75x0.75 ม. (แค่ป้าย) ไม่รวมพรมตามหลังป้าย แผ่นเหล็กอลูมิเนียมสี ทน 1.2 มม.	5.00	5.00	ชุด	1,700.00	8,500.00	1.07	1,819.00	9,095.00	
	- ค่าป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ขนาด 0.60x1.80 ม. ไม่รวมพรมตามหลังป้าย แผ่นเหล็กอลูมิเนียมสี ทน 1.2 มม.	5.00	5.00	ชุด	3,250.00	16,250.00	1.07	3,477.50	17,387.50	
	- ค่าป้ายเตือนทางบ่ง ขนาด 0.90x1.80 ม. ไม่รวมพรมตามหลังป้าย แผ่นเหล็กอลูมิเนียมสี ทน 1.2 มม.	5.00	5.00	ชุด	4,900.00	24,500.00	1.07	5,243.00	26,215.00	
	- ค่าไฟกระชังรูปสี่เหลี่ยมขนาด 300 มม. LED 170 แสงสีฟ้า 13 W สีเหลือง	60.00	60.00	ชุด	3,700.00	222,000.00	1.07	3,959.00	237,540.00	
	- ค่าหลอดนีออน LED T8 30W 3900 Lumen Daylight (DOUBLE END) 120CM	60.00	60.00	ชุด	240.00	14,400.00	1.07	256.80	15,408.00	
	- ค่ารอยยกรางขนาด 70 ซม. ขนาดฐานกว้าง 36*36 ซม. ชนิดพลาสติก EVA+PP ผสมสารป้องกัน UV คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ	60.00	60.00	ชุด	200.00	12,000.00	1.07	214.00	12,840.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบ	1.00	1.00	พม่า	16,425.00	16,425.00	1.07	17,574.75	17,574.75	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามเงื่อนไขข้อกำหนด					314,075.00			336,060.25	

ชว

Smt

กน

ชว

ชว

กน

ชว